ประมาณราคา โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 120 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม)

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 7 ต.ค. 2559

ประมาณการโดย นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายวัฒน์ธนชัย แผ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
1.1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 ม.	ม.	110.00	1,440.00	158,400.00	
1.2	ดาดคอนกรีตปากท่อ	จุด	-	-	-	
2	**งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	10.00	13,560.00	135,600.00	
3	**งานซ่อมผิวจราจร**					
3.1	ค่าตัดรื้อผิวจราจรลาดยางพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	120.00	15.00	1,800.00	
3.2	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	165.70	325.00	53,852.50	
3.3	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	6.00	181.00	1,086.00	
3.4	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	12.00	119.00	1,428.00	
3.5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.20	350.00	2,870.00	
4	**งานอื่น ๆ**					
4.1	งานวางท่อ PVC 3 นิ้ว	ท่อน	15.00	360.00	5,400.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				360,436.50	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท)