ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร (โดยใช้พื้นที่เป็นหลัก) พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอย 1 เชื่อมตำบลวังขนาย

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 2 6 มิ.ย. 2560

ประมาณการโดย นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายวัฒน์ธนชัย แผ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานดินคันทาง**					
1.1	งานเตรียมพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,020.00	2.00	8,040.00	
1.2	งานขุดซ่อมผิวทาง Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	
1.3	งานปะซ่อมผิวทาง Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	
2	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**					
2.1	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานเสริมพื้นทางและไหล่ทาง (หินคลุก)คิวแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งาน Tack Coat	ตร.ม.	4,020.00	11.00	44,220.00	
2.4	งานผิวจราจรชนิด Para Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	4,020.00	270.00	1,085,400.00	
2.5	งานไหล่ทางชนิด Para Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	-	-	-	
3	**งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร**					
3.1	เครื่องหมายบนผิวทาง					
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	150.75	250.00	37,687.50	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,175,347.50	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท)