แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ภายในเขตเทศบาล

โดยฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 80 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ซอย 3

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายวัฒน์ธนชัย แผ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
1.1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 ม.	ม.	73.00	1,450.00	105,850.00	
1.2	ดาดคอนกรีตปากท่อ	จุด	-	-	-	
2	**งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	7.00	13,000.00	91,000.00	
3	**งานซ่อมผิวจราจร**					
3.1	ค่าตัดรื้อผิวจราจรลาดยางพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	80.00	15.00	1,200.00	
3.2	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	109.90	323.00	35,497.70	
3.3	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.00	180.00	540.00	
3.4	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	9.00	120.00	1,080.00	
3.5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.40	340.00	1,836.00	
4	**งานอื่น ๆ**					
4.1	เสาเข็มขนาด 0.15X0.15X2.00 ม.	ต้น	8.00	600.00	4,800.00	
4.2	หูช้าง ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				247,803.70	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท)