

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บ้านป่านุ่นถึงบ้านป่าสาย)

หน่วยประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาวันที่

27 ธ.ค. 2560


ประมาณการโดย นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท

ตรวจสอบโดย

นายวัฒน์ธนชัย แฝ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคันทางและโครงสร้างทาง					
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	440.00	13.00	5,720.00	
1.2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	55.00	380.00	20,900.00	
1.3	หินคลุกไหล่ทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	22.00	280.00	6,160.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	22.00	340.00	7,480.00	
2	งานพื้นทาง					
2.1	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	440.00	318.00	139,920.00	
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	183.00	2,196.00	
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	32.00	123.00	3,936.00	
2.4	งานรอยต่อตามยาว	ม.	110.00	49.00	5,390.00	
3	งานท่อระบายน้ำ					
3.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. - ม.	ม.	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				191,702.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท)