แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396 ต.ร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 75 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 81 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์(ต่อจากของเดิม)

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 29 พ.ย. 2559

ประมาณการโดย นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายวัฒน์ธนชัย แผ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
1.1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 ม.	ม.	75.00	1,450.00	108,750.00	
1.2	ดาดคอนกรีตปากท่อ	จุด	-	-	-	
2	**งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	6.00	13,200.00	79,200.00	
3	**งานผิวจราจร ค.ส.ล.**					
3.1	ค่าตัดรื้อผิวจราจรลาดยางพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	405.00	15.00	6,075.00	
3.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	405.00	10.00	4,050.00	
3.3	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวแน่น)	ลบ.ม.	48.60	380.00	18,468.00	
3.4	หินคลุกไหล่ทาง (คิวแน่น)	ลบ.ม.	16.20	280.00	4,536.00	
3.5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	19.80	340.00	6,732.00	
3.6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	396.40	323.00	128,037.20	
3.7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	10.00	180.00	1,800.00	
3.8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	30.00	120.00	3,600.00	
3.9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	81.00	48.00	3,888.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				365,136.20	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท)