แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 4 ถึงหลังโรงงานไทยเพิ่มพูน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร (โดยใช้พื้นที่เป็นหลัก) พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ซอย 4 ถึงหลังโรงงานไทยเพิ่มพูน

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 19 ต.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานดินคันทาง**					
1.1	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานเตรียมพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,590.00	3.00	4,770.00	
1.3	งานขุดซ่อมผิวทาง Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	
1.4	งานปะซ่อมผิวทาง Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	
2	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**					
2.1	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานเสริมพื้นทางและไหล่ทาง (หินคลุก)คิวแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานTack Coat	ตร.ม.	1,590.00	12.00	19,080.00	
2.4	งานผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	1,590.00	175.50	279,045.00	
2.5	งานไหล่ทางชนิด Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	-	-	-	
3	**งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร**					
3.1	เครื่องหมายบนผิวทาง					
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	59.62	250.00	14,905.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				317,800.00	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท)