ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม)

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 8 ก.พ. 2560

ประมาณการโดย นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายวัฒน์ธนชัย แผ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานคันทางและโครงสร้างทาง**					
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	216.00	11.00	2,376.00	
1.2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวแน่น)	ลบ.ม.	27.00	380.00	10,260.00	
1.3	หินคลุกไหล่ทาง (คิวแน่น)	ลบ.ม.	10.80	280.00	3,024.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.80	340.00	3,672.00	
2	**งานพื้นทาง**					
2.1	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	216.00	318.00	68,688.00	
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	183.00	732.00	
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	16.00	123.00	1,968.00	
2.4	งานรอยต่อตามยาว	ม.	54.00	49.00	2,646.00	
3	**งานท่อระบายน้ำ**					
3.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. - ม.	ม.	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				93,366.00	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท)