



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายปรีชา แก้วกอง บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 024/2565 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	380.00	13.53	5,141.40	1.3607	18.41	6,995.90
2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	62.70	308.10	19,317.87	1.3607	419.23	26,285.82
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	7.60	224.66	1,707.41	1.3607	305.69	2,323.27
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	19.00	306.92	5,831.48	1.3607	417.62	7,934.89
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	380.00	262.74	99,841.20	1.3607	357.51	135,853.92
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	215.77	2,589.24	1.3607	293.59	3,523.17
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	24.00	157.97	3,791.28	1.3607	214.94	5,158.79
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	95.00	49.52	4,704.40	1.3607	67.38	6,401.27
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					145,924.28	รวม		197,477.03
หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสตางค์								

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพูลศักดิ์ สุภัทรศักดิ์ดา)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา