เทศบาลตำบลวังศาลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยศาลเจ้า(ต่อจากของเดิม) บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา แบบเลขที่ คสล. 002/2562

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.40	-	1.3624	20.98	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	496.00	13.41	6,651.36	1.3624	18.26	9,061.81
3	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวแน่น)	ลบ.ม.	62.00	351.79	21,810.98	1.3624	479.27	29,715.27
4	หินคลุกไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	24.80	293.93	7,289.46	1.3624	400.45	9,931.16
5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24.80	294.85	7,312.28	1.3624	401.70	9,962.25
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	496.00	300.98	149,286.08	1.3624	410.05	203,387.35
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	197.19	3,155.04	1.3624	268.65	4,298.42
8	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	32.00	137.23	4,391.36	1.3624	186.96	5,982.78
9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	124.00	50.99	6,322.76	1.3624	69.46	8,614.12
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3	ม.	-		-	1.3624	-	-
11	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				209,219.32	รวม		283,953.16
	ปรับยอดเป็น				**สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน**			283,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624 เฉลี่ย 570.56 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ) _____ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ) _____ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรักพงษ์ โพระดก)

(ลงชื่อ) _____ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเตชพงศ์ เรืองขันธ์)

(ลงชื่อ) _____ ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา