

**ประมาณราคา** โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายชัย นาคสงค์

**หน่วยประมาณราคา** กองช่าง

**ประมาณราคาวันที่**


**ประมาณการโดย** นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท

**ตรวจสอบโดย**

นายวัฒน์ธนชัย แก้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคันทางและโครงสร้างทาง					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	675.00	12.00	8,100.00	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	675.00	10.00	6,750.00	
1.3	หินคลุกรองพื้นทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	82.50	390.00	32,175.00	
1.4	หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	30.00	280.00	8,400.00	
1.5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	33.75	368.00	12,420.00	
2	งานพื้นทาง					
2.1	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	675.00	345.00	232,875.00	
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	22.00	190.00	4,180.00	
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	45.00	124.00	5,580.00	
2.4	งานรอยต่อตามยาว	ม.	150.00	48.00	7,200.00	
3	งานท่อระบายน้ำ					
3.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. - ม.	ม.	-	-	-	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				317,680.00	

ลงชื่อ



( นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท )

ผู้ประมาณราคา