



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านคุณศรีนวลถึงบ้านคุณก้อย บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ A00/2562 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	552.00	13.41	7,402.32	1.3624	18.26	10,084.92
2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	91.08	306.39	27,906.00	1.3624	417.42	38,019.13
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	11.04	223.73	2,469.97	1.3624	304.80	3,365.08
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	27.60	294.85	8,137.86	1.3624	401.70	11,087.02
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	552.00	298.31	164,667.12	1.3624	406.41	224,342.48
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	201.45	3,223.20	1.3624	274.45	4,391.28
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	36.00	141.52	5,094.72	1.3624	192.80	6,941.04
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	138.00	51.00	7,038.00	1.3624	69.48	9,588.57
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					228,939.19	รวม		310,819.52
ปรับยอดเป็น					สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน			310,800.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

เฉลี่ย

563.04 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรักพงษ์ โพระดก)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา