ประมาณราคา โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ซอย 3

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 27 เม.ย. 2561

ประมาณการโดย นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายบัญชา ชูบาล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
1.1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 ม.	ม.	130.00	1,330.00	172,900.00	
1.2	ดาดคอนกรีตปากท่อ	จุด	-	-	-	
2	**งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก**					
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	10.00	11,200.00	112,000.00	
3	**งานซ่อมผิวจราจร**					
3.1	ค่าตัดรื้อผิวจราจรลาดยางพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	140.00	15.00	2,100.00	
3.2	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	195.70	320.00	62,624.00	
3.3	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	6.00	195.00	1,170.00	
3.4	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	15.00	135.00	2,025.00	
3.5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.70	340.00	3,298.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				356,117.00	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท)