

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ซอยบ้านคุณบรรจง

หน่วยประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาวันที่ 17 พ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคันทางและโครงสร้างทาง					
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	260.00	12.00	3,120.00	
1.2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	29.25	370.00	10,822.50	
1.3	หินคลุกไหล่ทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	6.50	270.00	1,755.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	13.00	340.00	4,420.00	
2	งานพื้นทาง					
2.1	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	260.00	320.00	83,200.00	
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	195.00	1,560.00	
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	16.00	135.00	2,160.00	
2.4	งานรอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	
3	งานท่อระบายน้ำ					
3.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. - ม.	ม.	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				107,037.50	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท)