

ประมาณราคา

โครงการฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวนรวม 94 ท่อน พร้อมบ่อดัก จำนวน 6 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อดัก 100 ม. และขุดคูระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 1.50 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. ความยาวรวม 600 ม. ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 7 บริเวณบ้านลุงเพล

ตามแบบ

เทศบาลฯ กำหนด

หน่วยประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณราคาวันที่

ประมาณการโดย

นายอุกฤษฏ์


จันทร์โท

ตรวจสอบโดย

นายวัฒน์ธชัย แฝ้วพรายงาม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานท่อ ค.ส.ล.							
1	งานขุดดิน	169.00	ม ³	-	-	60.00	10,140.00	10,140.00
2	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.80 เมตร (มอก.)	94.00	ท่อน	1,271.00	119,474.00	420.00	39,480.00	158,954.00
3	ทรายถมหลังท่อ	88.40	ม ³	200.00	17,680.00	-	-	17,680.00
4	คอนกรีต 1 : 3 : 5	7.60	ม ³	1,600.00	12,160.00	300.00	2,280.00	14,440.00
5	ปูนทรายยาแนว	3.40	ม ³	1,400.00	4,760.00	250.00	850.00	5,610.00
	รวมงานท่อ ค.ส.ล.				154,074.00		52,750.00	206,824.00
	งานบ่อดัก ค.ส.ล.							
1	งานขุดดินบ่อดัก	21.00	ม ³	-	-	90.00	1,890.00	1,890.00
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.70	ม ³	1,900.00	10,830.00	300.00	1,710.00	12,540.00
3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.20	ม ³	1,600.00	1,920.00	300.00	360.00	2,280.00
4	เหล็ก RB 9 มม	25.10	เส้น	95.00	2,384.50	17.00	426.70	2,811.20
5	เหล็ก DB 12 มม	41.90	เส้น	160.00	6,704.00	30.00	1,257.00	7,961.00
6	เหล็กฉาก L 75X75X4 มม.	4.60	เส้น	470.00	2,162.00	200.00	920.00	3,082.00
7	เหล็กแบน 75 X 6 มม.	33.90	เส้น	540.00	18,306.00	150.00	5,085.00	23,391.00
8	สีน้ำมันเหล็กแบน + ฉาก L	30.60	ม ²	40.00	1,224.00	30.00	918.00	2,142.00
9	ไม้แบบ+ค้ำยัน	21.00	พ ³	400.00	8,400.00	75.00	1,575.00	9,975.00
10	ตะปู	24.00	กก.	36.00	864.00	-	-	864.00
11	ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	35.00	490.00	-	-	490.00
	รวมงานบ่อดัก ค.ส.ล.				53,284.50		14,141.70	67,426.20
	งานขุดลอกคูระบายน้ำ							
1	ค่าขุดลอกคูระบายน้ำ	720.00	ลบ.ม.	-	-	23.94	17,236.80	17,236.80
	รวมงานขุดลอกคูระบายน้ำ						17,236.80	17,236.80
					207,358.50		84,128.50	291,487.00

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท)