## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ประมาณราคา** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 (บ้านคุณไพเลิศ-บ้านคุณบุษบา)

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาวันที่** 16 ต.ค. 2561

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย X Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานคันทางและโครงสร้างทาง** | | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | 520.00 | 14.00 | 7,280.00 | 1.3624 | 19.07 | 9,916.40 | |
| 1.2 | หินคลุกรองพื้นทาง (คิวแน่น) | ลบ.ม. | 71.76 | 380.00 | 27,268.80 | 1.3624 | 517.71 | 37,150.86 | |
| 1.3 | หินคลุกไหล่ทาง (คิวแน่น) | ลบ.ม. | 15.60 | 280.00 | 4,368.00 | 1.3624 | 381.47 | 5,950.93 | |
| 1.4 | ทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 26.00 | 330.00 | 8,580.00 | 1.3624 | 449.59 | 11,689.34 | |
| 2 | **งานพื้นทาง** | | | | | | | | |
| 2.1 | งานผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 520.00 | 311.00 | 161,720.00 | 1.3624 | 423.70 | 220,324.00 | |
| 2.2 | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง | ม. | 16.00 | 198.00 | 3,168.00 | 1.3624 | 269.75 | 4,316.00 | |
| 2.3 | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง | ม. | 36.00 | 138.00 | 4,968.00 | 1.3624 | 188.01 | 6,768.36 | |
| 2.4 | งานรอยต่อตามยาว | ม. | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | **งานท่อระบายน้ำ** | | | | | | | | |
| 3.1 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. - ม. | ม. | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | รวมค่างานต้นทุน | | 217,352.80 | ราคากลาง | | 296,115.89 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
( นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
( นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
( นายเตชพงศ์ เรืองขันธ์ )