**ประมาณราคา** โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 82 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 98 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 6 ซอย 1

**หน่วยประมาณราคา** กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** 15 ส.ค. 2560

**ประมาณการโดย** นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายวัฒน์ธนชัย แผ้วพรายงาม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน(บาท) | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | **งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก** | | | | | |
| 1.1 | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 ม. | ม. | 82.00 | 1,380.00 | 113,160.00 | |
| 1.2 | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.80 ม. | ม. | 7.00 | 1,850.00 | 12,950.00 | |
| | | | | | | |
| 2 | **งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก** | | | | | |
| 2.1 | บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก | บ่อ | 9.00 | 11,400.00 | 102,600.00 | |
| | | | | | | |
| 3 | **งานซ่อมผิวจราจร** | | | | | |
| 3.1 | ค่าตัดรื้อผิวจราจรลาดยางพร้อมขนย้าย | ตร.ม. | 96.00 | 15.00 | 1,440.00 | |
| 3.2 | งานผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 134.10 | 318.00 | 42,643.80 | |
| 3.3 | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง | ม. | 4.00 | 188.00 | 752.00 | |
| 3.4 | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง | ม. | 9.00 | 128.00 | 1,152.00 | |
| 3.5 | ทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 6.70 | 330.00 | 2,211.00 | |
| | | | | | | |
| 4 | **งานอื่น ๆ** | | | | | |
| 4.1 | เสาเข็มขนาด 0.15X0.15X2.00 ม. | ต้น | 8.00 | 600.00 | 4,800.00 | |
| 4.2 | หูช้าง ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.80 ม. | ชุด | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | | 288,208.80 | |

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

( นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท )