

ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 190 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร(โดยใช้พื้นที่เป็นหลัก) ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 180 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 16 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 196 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ซอย 1

หน่วยประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณราคาวันที่

19 ส.ค. 2559

ประมาณการโดย


นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท

ตรวจสอบโดย

นายวัฒน์ธนชัย แฉ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					
1.1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 ม.	ม.	180.00	1,460.00	262,800.00	
1.2	ดาดคอนกรีตปากท่อ	จุด	-	-	-	
2	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก					
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	16.00	14,500.00	232,000.00	
3	งานผิวจราจร ค.ส.ล.					
3.1	ค่าตัดหรือผิวจราจรลาดยางพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	950.00	14.00	13,300.00	
3.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	950.00	10.00	9,500.00	
3.3	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	114.00	385.00	43,890.00	
3.4	หินคลุกไหล่ทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	28.50	270.00	7,695.00	
3.5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	46.30	360.00	16,668.00	
3.6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	927.10	340.00	315,214.00	
3.7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	30.00	179.00	5,370.00	
3.8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	65.00	116.00	7,540.00	
3.9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	190.00	46.00	8,740.00	
3.10	งานผิวทางคอนกรีต(ช่วงรอยต่อเชื่อม)	ตร.ม.	15.00	340.00	5,100.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				927,817.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท)