

**ประมาณราคาก่อสร้าง** โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ  
 ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 10 ซอย 3 **ตามแบบ** เทศบาลฯ กำหนด

บริษัท/หจก.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
<b>1</b>	<b>งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>					
1.1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 ม.	ม.	130.00			
1.2	ติดตั้งคอนกรีตปากท่อ	จุด	-			
<b>2</b>	<b>งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>					
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	10.00			
<b>3</b>	<b>งานซ่อมผิวจราจร</b>					
3.1	ตัดผิวจราจรลาดยางพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	140.00			
3.2	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	195.70			
3.3	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	6.00			
3.4	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	15.00			
3.5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.70			
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน					
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี					
	รวมค่าก่อสร้าง					
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					

ลงชื่อ ..... วิศวกร

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง