แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล
โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 493 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,437 ตารางเมตร (โดยใช้พื้นที่เป็นหลัก) พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - 9 ถนนเชื่อมระหว่างแสงชูโตสายเก่า-ใหม่

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** - 2 พ.ย. 2558

ประมาณการโดย นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท **ตรวจสอบโดย** นายวัฒน์ธนชัย แผ้วพรายงาม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานดินคันทาง**					
1.1	งานเตรียมพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,437.00	4.00	17,748.00	
1.2	งานขุดซ่อมผิวทาง Deep Patch	ตร.ม.	50.00	160.00	8,000.00	
1.3	งานปะซ่อมผิวทาง Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	
2	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**					
2.1	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานเสริมพื้นทางและไหล่ทาง (หินคลุก)คิวแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งาน Tack Coat	ตร.ม.	4,437.00	13.00	57,681.00	
2.4	งานผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	4,437.00	250.00	1,109,250.00	
2.5	งานไหล่ทางชนิด Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	-	-	-	
3	**งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร**					
3.1	เครื่องหมายบนผิวทาง					
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	172.55	260.00	44,863.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,237,542.00	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท)