



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านคุณอนุกุล ภาควงมี บ้านวังศาลา หมู่ที่ 1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 016/2563 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคั่นทางเดิม	ตร.ม.	520.00	13.41	6,973.20	1.3624	18.26	9,500.28
2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	85.80	306.00	26,254.80	1.3624	416.89	35,769.53
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	10.40	223.00	2,319.20	1.3624	303.81	3,159.67
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	26.00	294.00	7,644.00	1.3624	400.54	10,414.18
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	520.00	297.00	154,440.00	1.3624	404.63	210,409.05
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	201.00	3,216.00	1.3624	273.84	4,381.47
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	36.00	141.00	5,076.00	1.3624	192.09	6,915.54
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	130.00	51.00	6,630.00	1.3624	69.48	9,032.71
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					215,553.20	รวม		292,582.43
ปรับยอดเป็น					สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			292,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

เฉลี่ย

561.54 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรักพงษ์ โพรดก)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา