แบบ ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สถานีอนามัยวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ **ตามแบบ** เทศบาลกำหนด

หน่วยประมาณราคา กองช่าง **ประมาณราคาวันที่** ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์							
1	งานขุดดิน-ถมคืน	16.90	ลบ.ม.	-	-	90.00	1,521.00	1,521.00
2	คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม	0.50	ลบ.ม.	1,550.00	775.00	300.00	150.00	925.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.65	ลบ.ม.	260.00	169.00	90.00	58.50	227.50
4	คอนกรีตโครงสร้าง	19.19	ลบ.ม.	1,750.00	33,582.50	300.00	5,757.00	39,339.50
5	เหล็ก Wire Mash 4 mm. @ 0.20 ม.	104.50	ตร.ม.	29.00	3,030.50	5.00	522.50	3,553.00
6	เหล็ก RB ∅ 6 มม SR 24	21.00	เส้น	48.00	1,008.00	7.50	157.50	1,165.50
7	เหล็ก DB ∅ 12 มม. SR 24	37.00	เส้น	190.00	7,030.00	30.00	1,110.00	8,140.00
8	ลวดผูกเหล็ก	11.50	กก.	27.00	310.50	-	-	310.50
9	ไม้แบบ	10.72	ลบ.ฟ.	260.00	2,787.20	100.00	1,072.00	3,859.20
10	หลังคา MATAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	133.00	ตร.ม.	220.00	29,260.00	80.00	10,640.00	39,900.00
11	งานครอบข้างหลังคา MATAL SHEET	14.00	ม.	100.00	1,400.00	50.00	700.00	2,100.00
12	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	21.20	ท่อน	495.00	10,494.00	-	-	10,494.00
13	เหล็ก C-75x45x2.3 มม.	25.40	ท่อน	335.00	8,509.00	-	-	8,509.00
14	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	133.00	ตร.ม.	-	-	120.00	15,960.00	15,960.00
15	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"	19.00	ม.	70.00	1,330.00	20.00	380.00	1,710.00
	ทับแนว ขนาด 1" x 6"							
16	สีน้ำพลาสติก	22.00	ตร.ม.	40.00	880.00	30.00	660.00	1,540.00
17	สีน้ำมันกันสนิมโครงเหล็ก	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00	35.00	2,100.00	4,500.00
18	งานหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W	8.00	ชุด	380.00	3,040.00	90.00	720.00	3,760.00
19	สวิทซ์เปิด-ปิด	2.00	จุด	50.00	100.00	45.00	90.00	190.00
20	งานเดินสายไฟ	8.00	จุด	320.00	2,560.00	80.00	640.00	3,200.00
	รวมงานทั้งสิ้น				108,665.70		42,238.50	150,904.20

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายอุกฤษฏ์ จันทร์โท)