การประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.6 บ้านหัวพงษ์ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานห้องน้ำใหม่								
1	งานโครงสร้าง								
	ปรับพื้นที่	1.00	LS	-	-	100.00	100.00	100.00	
	ขุดดิน - ถมคืน	7.92	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,172.16	1,172.16	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.31	ลบ.ม.	205.61	63.73	99.00	30.69	94.42	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,017.00	203.40	398.00	79.60	283.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	1.75	ลบ.ม.	1,223.00	2,140.25	498.00	871.50	3,011.75	
	ไม้แบบ	9.76	ลบ.ฟ.	420.56	4,104.66	-	-	4,104.66	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	420.56	-	-	-	-	
	ค่าแรงแบบ	12.20	ตร.ม.		-	133.00	1,622.60	1,622.60	
	ตะปู	3.66	กก.	29.60	108.33	-	-	108.33	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						-	-	
	RB 6	20.34	กก.	21.57	438.73	4.10	83.39	522.12	
	RB 9	4.26	กก.	21.50	91.59	4.10	17.46	109.05	
	DB 12	119.04	กก.	21.69	2,581.97	3.30	392.83	2,974.80	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 mm @ 0.20	6.75	ตร.ม.	23.83	160.85	5.00	33.75	194.60	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	27.11	135.55	-	-	135.55	
3	งานหลังคาและโครงหลังคา								
	เหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม.	157.52	กก.	20.33	3,202.38	10.00	1,575.20	4,777.58	
	เหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม.	60.45	กก.	20.60	1,245.27	10.00	604.50	1,849.77	
	แผ่น Metal Sheet	12.40	ตร.ม.	270.00	3,348.00	70.00	868.00	4,216.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	ยิปซั่มบอร์ด 9 มม.	4.50	ตร.ม.	280.00	1,260.00	75.00	337.50	1,597.50	
5	งานผนัง								
	ผนังก่อซีเมนต์บล๊อก	17.15	ตร.ม.	236.00	4,047.40	80.00	1,372.00	5,419.40	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	17.15	ตร.ม.	62.00	1,063.30	82.00	1,406.30	2,469.60	
	กระเบื้องผนัง 8*10	16.40	ตร.ม.	254.00	4,165.60	166.00	2,722.40	6,888.00	
6	งานพื้น								
	กระเบื้องพื้น 12*12	4.50	ตร.ม.	255.00	1,147.50	158.00	711.00	1,858.50	
7	งานประตูพร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู ป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	600.00	600.00	4,100.00	
8	งานห้องส้วม								