



## เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
 หนา 0.05 เมตร เส้นจราจรกว้าง 0.15 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการเดิน บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา  
 อ้างอิงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 320/2562 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานเตรียมพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานชุดซ่อมผิวทาง Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานปะซ่อมผิวทาง Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานเสริมพื้นทางและไหล่ทาง (หินคลุก) คิวแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,650.00	12.25	20,212.50	1.3624	16.68	27,537.51
8	งานผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	1,650.00	195.58	322,707.00	1.3624	266.45	439,656.01
9	งานไหล่ทางชนิด Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
10	งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC	ตร.ม.	96.25	278.00	26,757.50	1.3624	378.74	36,454.41
11	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					372,677.00	รวม		506,647.93
ปรับยอดเป็น						ห้าแสนบาทถ้วน		500,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624 เฉลี่ย 303.03 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรักพงษ์ โประดก)

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา