



เทศบาลตำบลวังศาลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร เส้นจราจรกว้าง 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายแก้วเสียบคลองชลประทาน บ้านป่าดิบ หมู่ที่ 8 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา แบบเลขที่ AC. 006/2562
 อ้างอิงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 47/2562 ลงวันที่ - 8 ก.พ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานเตรียมพื้นทางเดิม	ตร.ม.	640.00	1.00	640.00	1.3624	1.36	871.93
2	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม	ตร.ม.	280.00	15.40	4,312.00	1.3624	20.98	5,874.66
3	งานเสริมพื้นทางและไหล่ทาง (หินคลุก) คิวแน่น	ลบ.ม.	240.00	351.71	84,410.40	1.3624	479.16	115,000.72
4	งาน Tack Coat	ตร.ม.	640.00	12.51	8,006.40	1.3624	17.04	10,907.91
5	งาน Prime Coat	ตร.ม.	400.00	27.56	11,024.00	1.3624	37.54	15,019.09
6	งานผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete 5 cm	ตร.ม.	1,040.00	186.41	193,866.40	1.3624	253.96	264,123.58
7	งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC	ตร.ม.	56.00	278.00	15,568.00	1.3624	378.74	21,209.84
8	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1.00 ม.	ม.	9.00	3,000.00	27,000.00	1.3624	4,087.20	36,784.80
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					347,827.20	รวม		472,792.53
ปรับยอดเป็น					สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			472,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

เฉลี่ย

513.04

บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรักพงษ์ ไทระดก)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา