



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 3

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ซอย 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	14.77	13,293.00	1.3642	20.14	18,126.00
2	หินคลกรองพื้นทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	185.00	377.00	69,745.00	1.3642	514.30	95,145.50
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	15.00	192.61	2,889.15	1.3642	262.75	3,941.25
4	งานทรายหยาบรองพื้นซุ่มน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	52.00	338.48	17,600.96	1.3642	461.75	24,011.00
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	750.00	292.22	219,165.00	1.3642	398.64	298,980.00
6	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง	ม.	20.00	237.97	4,759.40	1.3642	324.63	6,492.60
7	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง	ม.	50.00	109.02	5,451.00	1.3642	148.72	7,436.00
8	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					332,903.51	รวม		454,132.35
					สี่แสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์			454,132.35

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายฤกษ์ สุธกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูษกร บุญสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสุริยาพร ปุตินันท์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา