



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านคุณปทุม บ้านวังศาลา หมู่ที่ 1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 310/2562 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	912.00	13.41	12,229.92	1.3624	18.26	16,662.04
2	หินคลุกรองพื้นทาง (คิ้วแน่น)	ลบ.ม.	150.48	306.39	46,105.56	1.3624	417.42	62,814.21
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	18.24	223.73	4,080.83	1.3624	304.80	5,559.72
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	45.60	294.85	13,445.16	1.3624	401.70	18,317.68
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	912.00	298.31	272,058.72	1.3624	406.41	370,652.80
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	28.00	201.45	5,640.60	1.3624	274.45	7,684.75
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	60.00	141.52	8,491.20	1.3624	192.80	11,568.41
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	228.00	51.00	11,628.00	1.3624	69.48	15,841.98
9	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					376,679.99	รวม		512,101.59
ปรับยอดเป็น						ห้าแสนบาทถ้วน		500,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

เฉลี่ย

548.25 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรักพงษ์ โพระดก)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา