



## เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร

พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 76 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ระยะทางรวมทั้งพร้อมบ่อพัก 85 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตรงข้ามโรงสี บ้านวังทอง หมู่ที่ 10 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างอิงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 031/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3	ม.	76.00	1,367.00	103,892.00	1.3624	1,862.40	141,542.46
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	9.00	11,989.00	107,901.00	1.3624	16,333.81	147,004.32
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	323.09	13.41	4,332.63	1.3624	18.26	5,902.77
4	หินคลุกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	60.91	306.00	18,638.46	1.3624	416.89	25,393.03
5	หินคลุกไหล่ทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	16.60	223.00	3,701.80	1.3624	303.81	5,043.33
6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	16.15	294.85	4,761.82	1.3624	401.70	6,487.50
7	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	323.09	297.00	95,957.73	1.3624	404.63	130,732.81
8	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	201.00	1,608.00	1.3624	273.84	2,190.73
9	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	24.00	141.00	3,384.00	1.3624	192.09	4,610.36
10	เสาเข็มขนาด 0.15*0.15*2.00 ม.	ต้น	8.00	520.00	4,160.00	1.3624	708.44	5,667.58
11	หุ้ข้าง ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.	ชุด	2.00	2,780.00	5,560.00	1.3624	3,787.47	7,574.94
12	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					356,897.44	รวม		485,149.83
ปรับยอดเป็น(เท่ากับงบประมาณ)					สี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน			482,800.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายริกพงษ์ โพรตค)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา