



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อดัก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อดัก 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอย 2 บ้านโพธิ์เลี้ยว หมู่ที่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ 404/2562 ลงวันที่ 3/6.9/62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาปริมาณงานและราคาของวัสดุแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3	ม.	130.00	1,367.00	177,710.00	1.3624	1,862.40	242,112.10
2	งานบ่อดัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	10.00	12,011.00	120,110.00	1.3624	16,363.78	163,637.86
3	งานตัดรื้อผิวลาดยาง/คอนกรีต พร้อมขนย้าย	ตร.ม.	140.00	15.40	2,156.00	1.3624	20.98	2,937.33
4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.70	294.85	2,860.04	1.3624	401.70	3,896.51
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	195.70	298.31	58,379.26	1.3624	406.41	79,535.90
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	6.00	201.45	1,208.70	1.3624	274.45	1,646.73
7	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	15.00	141.52	2,122.80	1.3624	192.80	2,892.10
8	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					367,546.80	รวม		499,658.53
ปรับยอดเป็น					สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			499,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ชูบาล)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ อยู่บำรุง)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรักพงษ์ โประดก)

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา